



Regione Siciliana

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Intervento per l'intercettazione e la rimozione di rifiuti flottanti mediante installazione di struttura galleggiante in alveolo nel fiume Belice nel territorio di Castelvetro

Attuazione del programma sperimentale triennale D.D.G. USSRI MASE n. 525/2023 ai sensi della Legge 17 maggio 2022, n. 60 "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare" (Legge "SalvaMare")

Tav. 5

Data 12/12/2024

Elaborato:

Analisi Prezzi

I progettisti:

Dott. Vincenzo Caime

Geom. Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36,

VALIDA

lo stesso relativo ai lavori di che trattasi.

Castelvetro, 12/09/2025

Il R.U.P.
Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 AN.01	Fornitura e posa in opera nel luogo di sperimentazione, per tutta la durata del periodo di sperimentazione (36 mesi), di un sistema di barriere galleggianti adeguatamente posiziona ... e magistero per dare l'opera perfetta regola d'arte, completa in ogni componente ed idonea all'uso cui sarà destinata. ELEMENTI: (E) [Barriere e accessori] Barriere galleggianti in polietilene PE1000 ad alta resisten ... cadauno (E) [RU24_M2] Operaio Specializzato (qt=5*8) h (E) [RU24_M4] Operaio Comune. (qt=5*8) h (E) [Trasporto, mob-demo.] Trasporto in cantiere di tutti i componenti delle barriere e ... a corpo	1,000 40,000 40,000 1,000	23'495,00 29,94 24,91 2'500,00	23'495,00 1'197,60 996,40 2'500,00	MT MDO MDO TR
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			28'189,00 4'228,35	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			32'417,35 3'241,74	
	TOTALE euro / cadauno			35'659,09	
Nr. 2 AN.02	Smobilizzo del sistema di barriere galleggianti posto in opera nel luogo di sperimentazione, di tutti i componenti e gli accessori nulla escluso. E' compresa la dismissione delle e ... arantire la sicurezza dei lavoratori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [RU24_M2] Operaio Specializzato (qt=5*8) h (E) [RU24_M4] Operaio Comune. (qt=5*8) h (E) [Trasporto, mob-demo.] Trasporto in cantiere di tutti i componenti delle barriere e ... a corpo	40,000 40,000 1,000	29,94 24,91 2'500,00	1'197,60 996,40 2'500,00	MDO MDO TR
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			4'694,00 704,10	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			5'398,10 539,81	
	TOTALE euro / cadauno			5'937,91	
Nr. 3 AN.03	Decespugliamento di qualsiasi tipo di vegetazione presente nell'aveo del fiume al fine di consentire l'installazione della barriera galleggiante per lo svolgimento delle attività p ... lavoratori ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le indicazioni della D.L.. ELEMENTI: (E) [RU24_M2] Operaio Specializzato h (E) [RU24_M4] Operaio Comune. h (E) [AT24_N194] Decespugliatore - tagliabordi con motore a scoppio, kW 1,7 - ... h	0,020 0,020 0,020	29,94 24,91 3,00	0,60 0,50 0,06	MDO MDO NL
	Sommano euro Spese Generali 15% euro			1,16 0,17	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro			1,33 0,13	
	TOTALE euro / m2			1,46	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 4 AT24_N194	Decespugliatore - tagliabordi con motore a scoppio, kW 1,7 - CV 2,3 - peso 8,8 kg. euro / h			3,00	
Nr. 5 Barriere e accessori	Barriere galleggianti in polietilene PE1000 ad alta resistenza, costituita da una porzione per l'intercettazione di forma cilindrica in aste da 6 metri, una porzione di selezione c ... riere, in qualsiasi situazione con uso di giunture sacrificali. Per tutta la durata del programma speimentale (36 mesi) euro / cadauno			23'495,00	
Nr. 6 RU24_M2	Operaio Specializzato euro / h			29,94	
Nr. 7 RU24_M4	Operaio Comune. euro / h			24,91	
Nr. 8 Trasporto, mob-demo.	Trasporto in cantiere di tutti i componenti delle barriere e di tutte le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività con autocarro e/o qualsiasi mezzo idoneo e di adegu ... tutto quanto necessario, nulla escluso per l'esecuzione delle attività di mobilitazione e demobilitazione del cantiere. euro / a corpo			2'500,00	
	Data, _____				
	Il Tecnico				
	A R I P O R T A R E				