



Città di Castelvetro

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Servizi per la conduzione, sorveglianza, controllo e lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione acque reflue comunale di Marinella di Selinunte e delle due stazioni di sollevamento ad esso afferenti per un periodo di 12 mesi – anno 2027

Tav. 5 – Computo Metrico

Castelvetro, 31/08/2026

Il Progettista
Geom. Tommaso Concadoro

Il sottoscritto ha proceduto a tutti gli accertamenti e alle verifiche per il progetto di cui in intestazione ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 31/03/2023 n. 36,

VALIDA

lo stesso relativo al servizio di che trattasi.

Castelvetro, 01/09/2026

Il R.U.P.

Dott. Vincenzo Caime

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 AN.01	<u>LAVORI A MISURA</u> Operaio addetto ai servizi ambientali (tabella luglio 2024 - Decreto n. 14 del 19/03/2024 del Direttore Generale Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurati ... ica 3A, equipaggiato di tutte le attrezzature di lavoro necessarie e di quelle per la sicurezza della salute sul lavoro. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Vedi prospetto presenze di cui all'art. 10.6 del Capitolato Speciale d'Appalto: - periodo lavorativo 1 gennaio - 31 maggio 2027 e dal 1 ottobre - 31 dicembre 2027 (ore 17 per 35 settimane): *(H/peso=2*17) - periodo lavorativo dal 1 giugno al 30 settembre 2027 (ore 24 per 17 settimane): *(H/peso=2*24) SOMMANO h	35,00			34,000	1'190,00		
		17,00			48,000	816,00		
						2'006,00	36,92	74'061,52
2 AN.02	Operaio metalmeccanico (tabella luglio 2024 - Decreto n. 14 del 19/03/2024 del Direttore Generale Dipartimento per le Politiche del Lavoro, Previdenziali, Assicurative e per la Sal ... a manutenzione ordinaria, sul regolare funzionamento delle apparecchiature elettromeccaniche e sugli impianti elettrici. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Vedi prospetto presenze di cui all'art. 10.6 del Capitolato Speciale d'Appalto: - periodo lavorativo 1 gennaio - 31 maggio 2027 e dal 1 ottobre - 31 dicembre 2027 (ore 3 per 35 settimane): - periodo lavorativo dal 1 giugno al 30 settembre 2027 (ore 6 per 17 settimane): SOMMANO h	35,00			3,000	105,00		
		17,00			6,000	102,00		
						207,00	36,13	7'478,91
3 AN.03	Intervento del Responsabile del processo depurativo - Dott. chimico o biologo iscritto da almeno cinque anni nel relativo albo professionale e con comprovata esperienza nel settore ... ulle diverse fasi del processo depurativo e rileverà in campo ed in laboratorio i parametri chimico fisici del processo. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Vedi prospetto presenze di cui all'art. 10.6 del Capitolato Speciale d'Appalto: - periodo lavorativo dal 1 gennaio - 31 dicembre 2027 (ore 4 ciascuno per 12 mesi) SOMMANO h	12,00			4,000	48,00		
						48,00	87,50	4'200,00
4 AN.04	Intervento del Responsabile dell'impianto, in possesso di laurea in ingegneria chimica o per l'ambiente e territorio, con iscrizione all'albo da almeno 5 anni e con comprovata espe ... oni di sollevamento) e di organizzare le operazioni di manutenzione programmata (depuratore e stazioni di sollevamento). Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Vedi prospetto presenze di cui all'art. 10.6 del Capitolato Speciale d'Appalto: - periodo lavorativo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2027 (ore 4 ciascuno per 12 mesi) SOMMANO h	12,00			4,000	48,00		
						48,00	87,50	4'200,00
5 AN.05	Analisi chimico fisiche da effettuarsi presso laboratorio autorizzato su n. 2 campioni prelevati dall'impianto, n. 1 in ingresso e n. 1 in							
	A R I P O R T A R E							89'940,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							89'940,43
6 I.17.2	uscita, prescritte dal D.Lgs 03/04/2006, ... " e di tutte le norme vigenti in materia. Prelievo effettuato da personale di un laboratorio autorizzato. N° 1 al mese. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. - per tutta la durata della gestione					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	462,50	5'550,00
7 I.17.1	Fornitura a piè d'opera di olio lubrificante di ottima qualità per motori elettrici ed a scoppio. Il lavoro va eseguito nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica, e pertanto comprende l'uso di idonea attrezzatura per l'esecuzione. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Cambio olio apparecchiature e motori nell'impianto di depurazione, secondo le prescrizioni della casa costruttrice: - per tutta la durata della gestione *(par.ug.=12*5)	60,00				60,00		
	SOMMANO kg					60,00	15,00	900,00
8 I.17.4	Fornitura a piè d'opera di grasso minerale di ottima qualità per ingrassaggio parti elettromeccaniche in movimento. Il lavoro va eseguito nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica, e pertanto comprende l'uso di idonea attrezzatura per l'esecuzione. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Ingrassaggio apparecchiature in movimento soggette ad usura secondo le prescrizioni della casa costruttrice o le indicazioni del responsabile del servizio. - per tutta la durata della gestione *(par.ug.=12*5)	60,00				60,00		
	SOMMANO kg					60,00	13,13	787,80
9 I.17.6	Fornitura a piè d'opera di vernice per metalli di ottima qualità, compreso nel prezzo l'onere dalla carta abrasiva, dei pennelli e di quanto altro necessario per eseguire la corret ... tura delle parti da trattare, va eseguito nell'ambito della manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. - per tutta la durata della gestione					40,00		
	SOMMANO kg					40,00	18,13	725,20
10 IV.O.02.04	Fornitura di ipoclorito di sodio a 16 volumi, entro bidoni in plastica, con chiusura ermetica e tappo per il versamento nell'apposito recipiente. Gestione dell'impianto di depurazione di Marinella e le due stazioni di sollevamento. Manutenzione ordinaria programmata, giornaliera e periodica. - per tutta la durata della gestione, kg. 15 al giorno	365,00			15,000	5'475,00		
	SOMMANO kg					5'475,00	0,72	3'942,00
	A R I P O R T A R E					1,00		101'845,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		101'845,43
11 AN.09	Manutenzione straordinaria finalizzata all'eseuzione degli interventi derivanti da eventi non prevedibili nella normale conduzione degli impianti di qualsiasi tipologia esistenti a ... a manodopera necessaria ed ogni altro onere e magistero per dare gli impianti perfettamente funzionanti a regola d'arte.					1,00	550,00	550,00
						1,00		
						1,00		
						1,00	37'526,75	37'526,75
						1,00		
	SOMMANO €							
	SOMMANO cadauno							
	Parziale LAVORI A MISURA euro							139'922,18
	T O T A L E euro							139'922,18
	A R I P O R T A R E							

